屋外用手摺り取付工事①

外階段

工事名	細　　目	数量	単位	単　　価	金　　額
外部手摺り	フロント埋込柱	5	本	5,300	26,500
	フロントストレートブラケット	3	個	3,500	10,500
	フロント自在傾斜ブラケット	2	個	2,500	5,000
	自在コーナー継手	2	個	5,000	10,000
	端部Rキャップ	2	個	2,800	5,600
	φ38 ビーム（手摺り棒）	3	本	4,500	13,500
	アンカー固定接着剤セット	1	セット	7,200	7,200
工　賃	施工費	1	式		30,000
経　費	諸経費	1	式		7,500
	工　事　計				115,800
	消　費　税				5,790
	合　　計				121,590

介護保険適用時の
お客様負担金額は　**¥12,159-**

Before

After

●屋外用手摺りを設置し、昇降時の体を支えバランスを保つ



屋外用手摺り取付工事②

風除室

工事名	細　　目	数量	単位	単　　価	金　　額
外部手摺り	壁付けストレートブラケット	2	個	2,600	5,200
	端部キャップ	2	個	800	1,600
	φ38 ビーム（手摺り棒）	1	本	4,500	4,500
工　賃	施工費	1	式		15,000
経　費	諸経費	1	式		7,500
	工　事　計				33,800
	消　費　税				1,690
	合　　計				35,490

介護保険適用時の
お客様負担金額は　**¥3,549-**

Before



After



●移動用の横手摺りは、移動時の体を支えバランスを保つ



屋外用手摺り取付工事③

勝手口

工事名	細　　目	数量	単位	単　　価	金　　額
外部手摺り	トップベース柱 T-8ロング	2	本	9,900	19,800
	φ38 ビーム（手摺り棒）	1	本	3,700	3,700
	端部Rキャップ	2	個	800	1,600
木工事	外部木製階段	1	台	36,000	36,000
工　賃	施工費	1	式		15,000
経　費	諸経費	1	式		15,000
	工　事　計				91,100
	消　費　税				4,555
	合　　計				95,655

介護保険適用時の
お客様負担金額は　¥9,565-

Before

After

●既設階段を木製階段で覆い、段数を増やして蹴上高を低く改修

●屋外用手摺りを設置し、昇降時の身体を支えバランスを保つ



屋外用手摺り取付工事④

外階段

工事名	細　　目	数量	単位	単　　価	金　　額
	工　事　計				0
	消　費　税				0
	合　　計				0

介護保険適用時の
お客様負担金額は　¥0,000-

Before

After

●屋外用手摺りを設置し、昇降時の体を支えバランスを保つ