

トイレ改修工事

工事名	細目	数量	単位	単価	金額
仮設工事	既設トイレ解体	1	式		8,000
木工事	根太 15×18×6尺	4	本	650	2,600
	下地合板 3尺×6尺	1	枚	1,800	1,800
	集成巾木	2.5	本	3,200	8,000
	床合板フローア-	1	坪	8,600	8,600
	建具調整巾木	1	本	1,500	1,500
衛生設備工事	汲取り式洋式便座	1	台	26,630	26,630
	排水管嵩上げ	1	箇所	7,000	7,000
工賃	施工費	1	式		60,000
経費	諸経費	1	式		7,500
	工事計				131,630
	消費税				6,581
	合計				138,211

介護保険適用時の
お客様負担金額は

¥13,821-

Before



After



- 和式便器を洋式便器に取替え
- 床の段差を解消

段差を解消するとツマツキの危険を回避出来ます。



手摺り取付工事①

トイレ内

工事名	細目	数量	単位	単価	金額
手摺り工事	φ35 木製手摺り棒	1	本	9,600	9,600
	直付エンドブラケット	3	個	1,050	3,150
	エンドホルダー	2	個	2,000	4,000
	T字ジョイント	1	個	1,200	1,200
	手摺り受け補強板	1	枚	6,000	6,000
工賃	施工費	1	式		15,000
経費	諸経費	1	式		7,500
	工事計				46,450
	消費税				2,322
	合計				48,772

介護保険適用時の
お客様負担金額は

¥4,877-

Before



After



- T字型手摺りを設置（縦手摺りは便座への立ち座り動作が楽になり、横手摺りは座位姿勢が安定します）
- 手摺り受け補強板を設置

手摺りを取付ける壁の下地が弱い時は補強板を設置します。



